

<b>OFERTA :</b>	<b>2 AFM 4.20 3R</b>
<b>BENEFICIAR:</b>	Solicitant program AFM
<b>ADRESA AMPLASAMENT:</b>	
<b>TEL/FAX/EMAIL:</b>	
<b>SUBIECT:</b>	INSTALATIE FOTOVOLTAICA
<b>DATA:</b>	8 septembrie 2019
<b>CURS LEI/EURO</b>	
<b>DATE GENERALE TEHNICE</b>	<b>MONTARE PE ACOPERIS</b>
	<b>TRIFAZAT 400 VAC CONECTARE ON GRID</b>
Putere Instalata <b>Wp</b> (280W/pan)	<b>4,200</b>



NR.	COD	MODEL	DESCRIERE	BUC	Obs
<b>CHELTUIELI ELIGIBILE</b>					
<b>A</b>		<b>FURNITURA (Instalatii/echipamente/structuri/accesorii...)</b>		<b>LEI</b>	<b>20,579.02</b>
A1	Trina	PANOU SOLAR	280 Wp policristaline Trina (sau similar)	15	
A2	*	INVERTOR	6KVA 3F 230 vac 1/2 MPPT SolarEdge/INVT/similar	1	
A3	EVX	STRUCTURA MET	structura prindere panouri pe acoperis ALUMINIU	1	
A4	EVX	CABLU AC+ACC	set cablu 400 VAC 1,5- 2.5mmpx3 accesorii de montaj	1	
A5	EVX	CABLU DC+ACC	set cablu DC 4mmp + accesorii de montaj mufe MC4	1	
A6	EVX	ACCESORII DIVERSE	cleme, cablu protectie, material marunt	1	
A7	EVX	MODUL COM	comunicare wi-fi/gprs,..	1	
A8	EVX	CABLU RETEA	Cablu retea conectare Inverter router beneficiar	1	
				1	
<b>CHELTUIELI NEELIGIBILE</b>					
<b>B1</b>		<b>SERVICII PROIECTARE, CONSULTANTA</b>		<b>LEI</b>	<b>1,375.82</b>
B1.1	EVX		Consultanta generala	1	
B1.2	EVX		Completare cerere ATR si Chestionar energetic	1	
B1.3	EVX		Proiectul Tehnic (PT)+ (DE)(electric) RED si Primarie	1	
B1.4	EVX		Sustinere proiect tehnic la RED	1	daca e cazul
B1.5	EVX		Documentatie instalare probe 1 saptamana	1	
B1.6	EVX		Masuratori instalatie cu analizor de calitate al energiei	1	daca e cazul
B1.7	EVX		Intocmire carte tehnica CEFND	1	
B1.8	EVX		Urmărirea Executiei (UE)	1	
B1.9	EVX		Asistenta Tehnica (AT)	1	

<b>CHELTUIELI ELIGIBILE 15% DIN 20000</b>					
<b>C</b>				<b>LEI</b>	<b>3,684.26</b>
C1	EVX		trasare teren/jalonare	1	
C2	EVX		verificare priza de pamant	1	
C3	EVX		pozare tuburi protectie-cablaj	1	
C4	EVX		montare structura metalica fixare panouri	1	
C5	EVX		montare panouri fotovoltaice	1	
C6	EVX		efectuare conexiuni electrice stringuri	1	
C7	EVX		montare structura metalica fixare invertor(are)	1	



**OBLIGATIILE PARTILOR**

**OBLIGATIILE INSTALATORULUI**

Sa livreze si sa instaleze instalatia fotovoltaica la sediul clientului conform Anexa la termenele stabilite  
Sa puna la dispozitie toate documentele prevazute la capitolul Servicii de proiectare conform Anexa.  
Sa execute instalarea si PIF a instalatiei conform capitolului C Transport , manopera, cf Anexa  
Sa acorde garantie cf Cert de Gar 5 ani invertoare, 10 ani panouri, 5 ani manopera.  
Sa inscrie beneficiarul final si sa respecte toate cerintele Ghidului de Finantare AFM conform atributiilor sale;  
alte conditii contractuale

**OBLIGATIILE BENEFICIARULUI FINAL (CLIENT)**

Sa puna la dispozitie toate documentele pentru inscriere conform Ghid de Finantare AFM  
Sa puna alte documente necesare la dispozitie pentru intocmirea mem. Teh. si proiectelor de catre INSTALATOR  
Sa plateasca AVANSUL si LICHIDAREA conform Contract  
Sa obtina toate aprobarile necesare realizarii instalatiei  
Sa asigure front de lucru pentru instalare.  
Beneficiarul trebuie sa posede la data instalarii o retea de intranet conectata la internet (router).  
alte conditii contractuale,..

**OBS**

**Cheltuieli neeligibile prognozate**

Taxa ATR 100-200 ron  
Cheltuieli pe tarif de racordare (nu contin TVA)

**Protectie antiinsularizare**

3-5 kw 1F 250-340 euro  
3-5 Kw 3F 380-420 euro  
6-10 kw 3F 550-690 euro

**FURNIZOR**

**S.C. ELECTRO - VOX S.R.L.**

**DIRECTOR GENERAL**

drd. ing. Marius Coman